KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/240011644
Dana 28.03.2024.
Novi Sad

PUT-INVEST DOO PUT-INVEST NOVI SAD
Broj: 145/1
Datum: 28.03.2024.

ANEKS 5
UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 28.03.2024. godine u Novom Sadu, između sledećih ugovornih strana:

1. **KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD**, Novosadski put broj 128, 21000 Novi Sad, matični broj: 20009233, PIB: 103726184, koga zastupa direktor Krste Dubroja (u daljem tekstu: Naručilac) i
2. **DOO PUT-INVEST NOVI SAD,** Georgija Kneževića 3, 21000 Novi Sad, matični broj: 08677212, PIB: 100398303, koga zastupa direktor Ivan Plazonić (u daljem tekstu: Izvođač).

Član 1.

Ugovorne strane prethodno konstatuju da su dana 18.08.2023. godine zaključile ugovor o izvođenju asfalterskih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad-Subotica-Državna granica (Kelebija) u okviru realizacije Projekta modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-Državna granica (Kelebija), delovodni broj Naručioca 01/230033084 i delovodni broj Izvođača 597/1, oba od dana 18.08.2023. godine (u daljem tekstu: Osnovni ugovor) koji je menjan Aneksom 1 ugovora o izvođenju radova delovodni broj Naručioca 01/230036561 i delovodni broj Izvođača 643/1, oba od dana 04.09.2023. godine, Aneksom 2 ugovora o izvođenju radova delovodni broj Naručioca 01/230046026 od dana 30.11.2023. godine i delovodni broj Izvođača 830/5 od dana 27.11.2023. godine, Aneksom 3 ugovora o izvođenju radova delovodni broj Naručioca 01/230048762 i delovodni broj Izvođača 866/1, oba od dana 12.12.2023. godine, kao i Aneksom 4 ugovora o izvođenju radova delovodni broj Naručioca 01/240006202 i delovodni broj Izvođača 44/2, oba od dana 08.02.2024. godine.

Član 2.

Ovim Aneksom ugovorne strane ugovaraju izvođenje viškova i nepredviđenih radova na lokaciji-**Lošinjska ulica km 174+928.11 - Vraćanje u prvobitno stanje,** u skladu sa Ponudom Izvođača broj 49 od dana 28.03.2024. godine u vrednosti od 11.540.218,00 dinara bez PDV-a, tako da se tačka 1.2 u članu 1 i tačka 2.1 u članu 2 Osnovnog ugovora menjaju i glase:

„**1.2** Naručilac ustupa, a Izvođač preuzima izvođenje napred navedenih radova, u skladu sa Ponudama Izvođača broj 127 i 127/1 od dana 18.08.2023. godine, Ponudom Izvođača broj 134 od dana 04.09.2023. godine, Ponudom Izvođača broj 171 od dana 24.11.2023. godine, Ponudom Izvođača broj 176 od dana 05.12.2023. godine, Ponudom Izvođača broj 4 od dana 25.01.2024. godine i Ponudom Izvođača broj 49 od dana 28.03.2024. godine, te da iste predstavljaju sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: Ponude).

2.1 Ugovorne strane saglasno konstatuju da ugovorena vrednost radova iznosi:

276.670.756,68 RSD

(slovima: dvestasedamdesetšestmilionašestosedamdesethiljadasedamstopedesetšestdinara i 68/100)."

Član 3.

Izvođač će po zaključenju ovog Aneksa 5 Osnovnog ugovora dostaviti Naručiocu novo menično ovlašćenje u skladu sa izmenjenim uslovima iz člana 2 ovog Aneksa.

Član 4.

Sve druge odredbe Osnovnog ugovora ostaju neizmenjene.

Član 5.

Ovaj Aneks 5 je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) primerka za svaku ugovornu stranu i zajedno sa Ponudom Izvođača broj 49 od dana 28.03.2024. godine čini sastavni deo Osnovnog ugovora.

Za Naručioca:

KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

Krste Dubroja, direktor

Za Izvođača:

DOO PUT-INVEST NOVI SAD

Ivan Plazonić, direktor

DOKUMENT ODOBRIO

Ime i prezime	Potpis
Sonja Zapavica	
Bojana Vasić	
Nataša Trumić	
DRAGAN PAJIN	

DOO PUT-INVEST NOVI SAD
21000 Novi Sad
Georgija Kneževića 3
Tel: 021/452-405, 452-430, 452-343
e-mail: office@put-invest.com
www.put-invest.com

Broj: 49

Datum: 28.03.2024.

Predmet: **Ponuda**

KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Novi Sad
Novosadski put 128

Na vaš zahtev od 27.03.2024. dostavljamo ponudu za:

IZVOĐENJE ASFALTERSKIH RADOVA NA IZGRADNJI LOKALNIH PUTEVA NA DEONICI PRUGE NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)

1) Lošinjska ulica km 174+928.11 pruge – Vraćanje u prvobitno stanje	**11,540,218.00**
VREDNOST RADOVA BEZ PDV-A (RSD)	**11,540,218.00**

- U ponuđenu cenu nije uračunat porez na dodatu vrednost i prilikom fakturisanja biće obračunat po poreskoj stopi predviđenoj zakonom.
- Konačan obračun vrednosti radova izvršiće se na osnovu stvarno izvedenih količina radova i jediničnih cena iz ove ponude.
- Uslovi plaćanja i ostali uslovi u skladu sa ugovorom broj 01/230033084 od 18.08.2023. (naš broj 597/1).
- Rok važnosti dostavljene ponude je 10 dana.

ODOBRIO

DOO PUT-INVEST ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA PUT-INVEST NOVI SAD

DOO PUT-INVEST NOVI SAD

Dragana Pajčin, ostali zastupnik

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА ЛОШИЊСКА УЛИЦА - ПОДВОЖЊАК НА km 174+928.11 ПРУГЕ

ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			A	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	30.00	890.00	26,700.00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**26,700.00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 А d = 7cm	m^2	3754.00	1,680.00	6,306,720.00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	3754.00	1,192.00	4,474,768.00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	3754.00	120.00	450,480.00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	3754.00	75.00	281,550.00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**11,513,518.00**
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				**26,700.00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				**11,513,518.00**
				УКУПНО (RSD):	**11,540,218.00**